ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู ฉิมพาลี เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	
1	งานทรายหยาบปรับพื้น	72	ลบ.ม.	370.00	26,640.00	30.00	2,160.00	28,800.00
2	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	150	ลบ.ม.	1,650.00	247,500.00	197.00	29,550.00	277,050.00
3	งานเหล็กเสริมกันร้าว (เหล็กตะแกรงwire Mesh)	1000	ตร.ม.	30.00	30,000.00	-	-	30,000.00
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม.	20	เส้น	350.00	7,000.00	30.00	600.00	7,600.00
5	งานลวดผูกเหล็ก	8	กก.	40.00	320.00	8.00	64.00	384.00
6	งานตะปู	5	กก.	33.00	165.00	8.00	40.00	205.00
7	งานโฟม	5	แผ่น	50.00	**250.00**	15.00	75.00	325.00
8	งานยางแอสฟัลท์	20	ลิตร	25.00	500.00	10.00	**200.00**	700.00
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	32	ลบ.ม.	295.000	9,440	20	640	10,080.00
10	งานลูกรังหินผุปรับพื้นทาง	16	ลบ.ม.	140.00	2,240.00	20.00	320.00	2,560.00
	ค่าวัสดุ				324,055.00			
	ค่าแรงงาน						33,649.00	
	รวมเป็นเงิน							357,704.00