รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทัน พึงชินาคี หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้กำหนดพร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู ฉิมพาลี เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	และค่าแรงงาน
1	งานทรายปรับพื้น	22	ตร.ม.	370.00	8,140.00	30.00	660.00	8,800.00
2	งานคอนกรีต 1 2 4	67	ลบ.ม.	1,650.00	110,550.00	197.00	13,199.00	123,749.00
3	งานเหล็กเสริมกันร้าว(เหล็กตะแกรง WIRE MESH)	450	ตร.ม.	30.00	13,500.00	-	-	13,500.00
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม.	8	เส้น	350.00	2,800.00	30.00	240.00	**3,040.00**
5	งานลวดผูกเหล็ก	3	กก.	40.00	120.00	8.00	24.00	144.00
6	งานตะปู	2	กก.	33.00	66.00	8.00	16.00	82.00
7	งานโฟม	3	แผ่น	50.00	150.00	15.00	45.00	195.00
8	งานยางแอสฟัสท์	8	ลิตร	25.000	200.00	10.00	80.00	280.00
9	งานหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	18	ลบ.ม.	295.000	5,310.00	20.00	360.00	5,670.00
10	งานลูกรังหินผุปรับพื้นทาง	12	ลบ.ม.	140.00	1,680.00	20.00	240.00	**1,920.00**
	ค่าวัสดุ				142,516.00			
	ค่าแรงงาน						14,864.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							157,380.00