

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวไร่เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านหาด

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู ฉิมพาลี

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	960	ตร.ม.	-	-	3.00	2,880.00	2,880.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	65	280.00	18,200.00	20.00	1,300.00	19,500.00		
3	งานไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่	40	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	30.00	1,200.00	14,000.00	
4	งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.								
5	-คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	144	ลบ.ม.	1,834.00	264,096.00	150.00	21,600.00	285,696.00	
6	-ไม้แบบ	15	ลบ.ฟ.	150.00	2,250.00	70.00	1,050.00	3,300.00	
7	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. รั้งย่อย	960	ตร.ม.	30.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
8	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	105	กก.	22.000	2,310.00	3.00	315.00	2,625.00	
9	งานอื่นๆ								
10	-แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	150	ม.	17.00	2,550.00	7.00	1,050.00	3,600.00	
	ค่าวัสดุ				331,006.00				
	ค่าแรงงาน						29,395		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							360,401.00	