

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายหลัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวไร่ ต.โรงเข้ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว ต.บ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ /2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติดิษฐ์ อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|--|---|---------------------|----|------|-----|----------|---|---|----------|--|---|-----------------------|-----|------|----|----------|------|--------|----------|--|---|-----------------|----|-------|-----|-----------|----|----------|-----------|--|---|-------------------|-----|------|----|----------|---|---|----------|--|---|-------------------------------|-----|------|---|---|-------|----------|----------|--|---|---------------------|-----|-------|---|----------|---|---|----------|--|----|-----------------------------|-----|-------|---|---|-------|-----------|-----------|--|----|-------------------------|----|-------|-----|----------|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| | | | | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งานแก้ไขพื้นที่ทางเดิม | 1,066 | ตร.ม. | - | - | 3.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | คอนกรีต 1:2:4 | 142 | 3 | เหล็กตะแกรง ๑ 4 มม. @ 0.20ม. | 948 | ตร.ม. | 28 | 26,544.00 | 5 | 4,740.00 | 31,284.00 | | 4 | เหล็ก Dowel ๑ 15มม. | 17 | เส้น | 284 | 4,828.00 | - | - | 4,828.00 | | 5 | ไม้แบบติดตามยาว 2 ซ้ำ | 237 | เมตร | 15 | 3,555.00 | 1.33 | 315.21 | 3,870.21 | | 6 | ทรายหยาบรองพื้น | 47 | ลบ.ม. | 420 | 19,740.00 | 30 | 1,410.00 | 21,150.00 | | 7 | ยางหอยทรายคอนกรีต | 188 | เมตร | 14 | 2,632.00 | - | - | 2,632.00 | | 8 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยทราย | 188 | เมตร | - | - | 23.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | | 9 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 948 | ตร.ม. | 6 | 5,688.00 | - | - | 5,688.00 | | 10 | ค่าแรงขัดหยาบผิวหน้าคอนกรีต | 948 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 18,960.00 | 18,960.00 | | 11 | โพลีทางทิมคลู(ตามสภาพ) | 23 | ลบ.ม. | 320 | 7,360.00 | 30 | 690.00 | 8,050.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | 381,736.21 | | | Factor F 1.3074 | | | | | | | 499,081.92 | | | ขอตั้งงบเบิกจ่ายเพียง | | | | | | | 498,500.00 | |
| 3 | เหล็กตะแกรง ๑ 4 มม. @ 0.20ม. | 948 | ตร.ม. | 28 | 26,544.00 | 5 | 4,740.00 | 31,284.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เหล็ก Dowel ๑ 15มม. | 17 | เส้น | 284 | 4,828.00 | - | - | 4,828.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ไม้แบบติดตามยาว 2 ซ้ำ | 237 | เมตร | 15 | 3,555.00 | 1.33 | 315.21 | 3,870.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ทรายหยาบรองพื้น | 47 | ลบ.ม. | 420 | 19,740.00 | 30 | 1,410.00 | 21,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ยางหอยทรายคอนกรีต | 188 | เมตร | 14 | 2,632.00 | - | - | 2,632.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยทราย | 188 | เมตร | - | - | 23.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 948 | ตร.ม. | 6 | 5,688.00 | - | - | 5,688.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ค่าแรงขัดหยาบผิวหน้าคอนกรีต | 948 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 18,960.00 | 18,960.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | โพลีทางทิมคลู(ตามสภาพ) | 23 | ลบ.ม. | 320 | 7,360.00 | 30 | 690.00 | 8,050.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | 381,736.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Factor F 1.3074 | | | | | | | 499,081.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขอตั้งงบเบิกจ่ายเพียง | | | | | | | 498,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |