



ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	METAL SHEET (0.45) บุฉนวนกันร้อน	625.60	ตรม.	230.00	143,888.00	70.00	43,792.00	187,680.00	
	งานปิดหน้าข้างและชายคา								
2.2	METAL SHEET (0.45) บุฉนวนกันร้อน	92.00	ตรม.	230.00	21,160.00	70.00	6,440.00	27,600.00	
2.3	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 1 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	30.00	ท่อน	400.00	12,000.00		-	12,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
2.4	ฝ้าภายในอาคาร ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	427.60	ตรม.	280.00	119,728.00	70.00	29,932.00	149,660.00	
2.5	ฝ้าภายในห้องน้ำชนิดกันชื้น	13.00	ตรม.	280.00	3,640.00	70.00	910.00	4,550.00	
2.6	ฝ้าภายนอกอาคาร (ไม้เทียม)	185.00	ตรม.	350.00	64,750.00	70.00	12,950.00	77,700.00	
2.7	ไม้ขอบฝ้าขนาด 1.5 "	75.00	เมตร	30.00	2,250.00	18.00	1,350.00	3,600.00	
2.8	ตะปูตีไม้ขอบฝ้าขนาด 2"	15.00	กก.	30.00	450.00		-	450.00	
	งานผนัง								
2.9	ผนังก่ออิฐมวลเบารุ่นแผ่น	256.00	ตรม.	156.00	39,936.00	80.00	20,480.00	60,416.00	
2.10	ผนังฉาบปูนเรียบ	467.00	ตรม.	58.00	27,086.00	70.00	32,690.00	59,776.00	
2.11	งานคอนกรีตทับหลังงานก่ออิฐและเสาเอ็น	120.00	เมตร	70.00	8,400.00	35.00	4,200.00	12,600.00	
	รวม							596,032.00	

ลงชื่อ.....

 (นางกาญจนา บุญลักษณะ) วิศวกร
 ปรึกษากรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นางสาววารินทร์ เทศิณี) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 ปรึกษากรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิณัย นาคแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ไร่มะขาม

(นางสาววารินทร์ เทศิณี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้