

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สัญญา/งาน งานทาง

ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้ายหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงษ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม..พ.ศ. 2561

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางประมาณ 326 เมตร ทน 0.15 เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางประมาณ 8.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตร.ม.

แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางเดิม พร้อมปรับแผ่น	956	ตร.ม.	-	-	3.00	2,868.00	2,868.00	
2	งานพื้นผิวถนน คสล.	144	ลบ.ม.	1,650	237,600.00	306.00	44,064.00	281,664.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	956	ตร.ม.	28	26,768.00	5	4,780.00	31,548.00	
	- เหล็กตะแกรง ๘ มม. @ 0.20ม.	49	เส้น	284	13,916.00	-	-	13,916.00	
	- เหล็ก Dowel ๑ 15มม.	47	ลบ.ม.	420	19,740.00	30	1,410.00	21,150.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	490	เมตร	14	6,860.00	-	-	6,860.00	
3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	156	เมตร	-	-	18.00	2,808.00	2,808.00	
4	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีต	956	ตร.ม.	-	-	15.00	14,340.00	14,340.00	
5	ค่าซัดทรายผิวหน้าคอนกรีต	490	ตร.ม.	3	2,868.00	-	-	2,868.00	
6	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	490	เมตร	-	-	3	1,470.00	1,470.00	
7	ค่าหยอดยาง	334	เมตร	15/2	2,505.00	1.33/2	223.78	2,728.78	
8	ค่าไม้แบบติดตามยาว								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							382,220.78	
	Factor F 1.3074							499,715.45	
	ขอเบิกจ่ายเพียง ( ปรับลด)							499,700.00	