

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมแซมถนนสายหลังวัดวังบัว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
 ปริมาณงาน กว้างประมาณ 3.00 เมตร ระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยทำการลงหินมุดรองพื้นทางกลับถมบ่อตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 หรือใช้หินไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. และทำการลงลูกรังทับผิวทางชั้นบนตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.

แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินผุ (ชั้นรองพื้นทาง)	180	ลบ.ม.	98.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
2	ลูกรัง (ชั้นผิวทาง)	135	ลบ.ม.	197.00	26,595.00	-	-	26,595.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,235.00	
	Factor F 1.3074							57,832.830	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (ปรับลด)							57,800.00	