

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผนที่ 1

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการตัดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางสถานีบ้านดอนแดง ถึงตำบล ชลลอสาย หมู่ที่ 3 บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้

แบบเลขที่ /2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 370 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานปรับพื้นที่ทาง								
	- งานถมดิน	925	ตร.ม.	-	-	2.69	2,488.25	2,488.25	
	- งานถมดิน	346	ลบ.ม.	90	31,140.00	30.00	10,380.00	41,520.00	
	- งานดินชุดแนวลาดคอนกรีต	259	ลบ.ม.	-	-	19.04	4,931.36	4,931.36	
	- งานปรับแต่งพื้นที่ลาดคอนกรีต	844	ตร.ม.	-	-	8.66	7,309.04	7,309.04	
	2	งานตัดคอนกรีต							
	- คอนกรีต	59	ลบ.ม.	1692.21	99,840.39	-	-	99,840.39	
	- ไม้แฉง	16	ตร.ม.	560.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- ค่าแรงหรือต่อแบบ	65	ตร.ม.	-	-	66.50	4,322.50	4,322.50	
	- เหล็กตะแกรง	845	ตร.ม.	35.51	30,005.95	5.00	4,225.00	34,230.95	
	- งานแต่งผิวหน้าคอนกรีต	844	ตร.ม.	-	-	8.66	7,309.04	7,309.04	
	- ค่าผสมคอนกรีต (เหมารวม)	59	ลบ.ม.	-	-	248.85	14,682.15	14,682.15	
	- ค่าเทคอนกรีต (เหมารวม)	59	ลบ.ม.	-	-	196.20	11,575.80	11,575.80	
	รวมเป็นเงิน							237,169.48	