

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ อ.แม่บ้านลาด จ.จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.แม่บ้านลาด จ.จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 373 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,492 ตร.ม.

แบบเลขที่ /2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานเคลือบสีรั้วพื้นที่ทางเดิม	1,492	ตร.ม.	-	-	1.50	2,238.00	2,238.00	
2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต								
	-งานปูลาดและบดทับผิว AC บนผิว TACK COA	1,492	ตร.ม.	240.00	358,080.00	11.63	17,351.96	375,431.96	
	-งาน TACK COAT	1,492	ตร.ม.	6.93	10,339.56	-	-	10,339.56	
	-งาน Fog Spray	1,492	ตร.ม.			2.70	4,028.40	4,028.40	
3	งานจราจรบนผิวทาง								
	งานสีเทอริโมพลาสติก สีขาว-สีเหลือง	83.92	ตร.ม.	270	22,658.40	-	-	22,658.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							414,696.32	