แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วยลูกรังทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ถึง หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ แบบเลขที่ /2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

หน่วย:บาท

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร รองพื้นหินผุหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานหินผุ	2,340.00	ตร.ม.	120.00	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00	
2	งานลูกรัง	792.00	ตร.ม.	140.00	110,880.00	0.00	0.00	110,880.00	
	รวมค่าวัสดุ				391,680.00				
	รวมค่าแรง						0.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							391,680.00	
	Factor F 1.2726							498,451.97	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (ปรับลด)							498,000.00	