รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าฝายกั้นน้ำบ้านไร่มะขวิด หมู่ที่ 1 ตำบลลาดโพธิ์ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 มตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้กำหนดพร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู ฉิมพาลี

เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	
1	งานทรายปรับพื้น	58	ตร.ม.	370.00	21,460.00	30.00	1,740.00	23,200.00
2	งานคอนกรีต 1 2 4	135	ลบ.ม.	1,650.00	222,750.00	197.00	26,595.00	249,345.00
3	งานเหล็กเสริมกันร้าว(เหล็กตะแกรง WIRE MESH)	900	ตร.ม.	30.00	27,000.00	-	-	27,000.00
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม.	18	เส้น	350.00	6,300.00	30.00	540.00	**6,840.00**
5	งานลวดผูกเหล็ก	8	กก.	40.00	320.00	8.00	64.00	384.00
6	งานตะปู	5	กก.	33.00	165.00	8.00	40.00	205.00
7	งานโฟม	5	แผ่น	50.00	250.00	15.00	75.00	325.00
8	งานยางแอสฟัลท์	20	ลิตร	25.000	500.00	10.00	200.00	700.00
9	งานหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	34	ลบ.ม.	295.000	10,030.00	20.00	680.00	10,710.00
10	งานลูกรังหินผุปรับพื้นทาง	10	ลบ.ม.	140.00	1,400.00	20.00	200.00	**1,600.00**
	ค่าวัสดุ				290,175.00			
	ค่าแรงงาน						30,134.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							320,309.00