รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเสริมถนนหินผุแล้วทับด้วยลูกรังทราย **แบบ ปร.4 แผนที่1**

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.75 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ **3** บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ 1/2559

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู ฉิมพาลี เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน **พ.ศ. 2559**

ลำดับที่	**รายการ**	**จำนวน**	**หน่วย**	**ค่าวัสดุ**		**ค่าแรงงาน**		**รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน**	**หมายเหตุ**
				ราคา	**จำนวน**	**ราคา**	**จำนวน**		
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิม	1,500	ตร.ม.	-	-	3.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ)	150	ลบ.ม.	140.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
3	งานหินผุรองพื้น (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ)	375	ลบ.ม.	110.00	41,250.00	-	-	41,250.00	
	ค่าวัสดุ				**62,250.00**				
	ค่าแรงงาน						**4,500.00**		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**66,750.00**	